



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

農地・農業用施設災害復旧事業

令和7年災221-2005・2006号 前田・平原地区水路災害復旧工事

金抜き設計書

(当初)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業	同様に事業（施設）名称を記入してください。	17	17
工事名	令和7年災221-2005・2006号 前田・平原地区水路災害復旧工事			

[illegible]

[illegible]

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業				
工事名	令和7年災21-2005・2006号 前田・平原地区水路災害復旧工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	土工		式	1.000	式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,	49.000	m3			S単 12号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	120.000	m3			S単 13号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(1)	8.000	m3			S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	36.000	m ²			S単 15号
JQA021	路盤材(現場渡し) シラス CBR20以上	92.000	m3			
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 2号 ***					
000002	水路工		式	1.000	式	歩A 当たり算出
T00010	現場打三面張水路 1100*800	8.400	m			T単 1号
T00011	現場打三面張水路 700*600	5.300	m			T単 2号
T00012	溜樹工	1.000	基			T単 3号
T00013	蓋板工	1.000	枚			T単 4号
T00014	張コンクリート工 t=10cm	25.000	m ²			T単 5号
T00015	土留壁工	1.000	式			T単 6号
T00016	既設構造物取壊し工 有筋コンクリート	3.000	m3			T単 7号
S02123	建設廃材(鉄筋コンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	3.000	m3			S単 3号
T00017	既設構造物取壊し工 無筋コンクリート	16.000	m3			T単 8号
S02123	建設廃材(無筋コンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	16.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 3号 ***					
000003	道路工		式	1.000	式	歩A 当たり算出
T00018	土羽工	12.000	m ²			T単 9号
T00019	L型水路工 新設	7.700	m			T単 10号
T00020	L型水路工 撤去・再利用設置	2.400	m			T単 11号
T00021	暗渠工400型 新設	3.200	m			T単 12号
T00022	暗渠工400型 撤去・再利用設置	2.000	m			T単 13号
T00023	舗装工	26.000	m ²			T単 14号
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	13.000	m			S単 21号
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	14.000	m ²			S単 20号
SA0221	SP 葎運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下	1.000	m3			S単 19号
PRE033	建設廃材(アスファルトコンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	1.000	m3			
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,一,無し,曲線部(半径30m以下),直支柱,しない	17.000	m			S単 10号
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けない,無し	17.000	m			S単 11号
SQA995	SP 現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,2.0km以下	1.000	ton			S単 41号
T00024	仮排水工	15.000	m			T単 15号
	合 計					
	単 価					

[illegible]

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業				
工事名	令和7年災221-2005・2006号 前田・平原地区水路災害復旧工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力士工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(1)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締め固め区分	タンバ(1)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人			
R01003	普通作業員					
		0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 2号 ***					
S02081	芝付工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	全面張		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)材料	人工芝(幅 50cm程度)		週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P50004	人工張芝(ネット)					
	人工芝(幅 50cm程度)	10.800	m ²			
R01001	土木一般世話役					
		0.060	人			
R01003	普通作業員					
		0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 3号 ***					
S02123	建設廃材(鉄筋コンクリート)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材(鉄筋コンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
PRE032	建設廃材(鉄筋コンクリート)					
	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 4号 ***					
S02123	建設廃材(無筋コンクリート)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材(無筋コンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
PRE031	建設廃材(無筋コンクリート)					
	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 5号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し] 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業				
工事名	令和7年災221-2005・2006号 前田・平原地区水路災害復旧工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分	有筋		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)時間の制約	なし		週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)施工区分Ⅰ	機械		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単— 6号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1)作業区分	無筋		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)時間の制約	なし		週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)施工区分Ⅰ	機械		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単— 7号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し),			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	10%未満			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間の制約:なし	
	1)規格区分	SD345		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間の制約	一				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18230	異形棒鋼					
	SD345 D13	1.030	ton			
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単— 8号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	SD345, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し),			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	10%未満			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間の制約:なし	
	1)規格区分	SD345		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間の制約	一				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18231	異形棒鋼					
	SD345 D16	1.030	ton			
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	令和7年災221-2005・2006号 前田・平原地区水路災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 9号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 管の単価(円/m) 2) 管種区分	高密度ポリエチレン管		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3) 管径区分(mm) 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	600mm あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m			
R01001	土木一般世話役	0.820	人			
R01002	特殊作業員	2.050	人			
R01003	普通作業員	2.980	人			
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	2.020	日			
P34004	軽油 バトール給油又はドラム渡し	43.000	L			
R01021	運転手 (特殊)	1.520	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単一 10号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,一,無し,曲線部(半径30m以下),直支柱,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 建込区分 2) 塗装・規格	土中建込 塗装品C-4E		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3) 施工規模 4) 時間的制約	21m未満 一		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5) 夜間作業 6) 施工区分	無し 曲線部(半径30m以下)				
	7) 支柱区分 8) 材料費の控除	直支柱 しない				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品 (白色) C-4E	1.760	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S 単一 11号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 作業区分 2) 規格	土中建込用 B・C-4E		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3) 時間的制約 4) 夜間作業	受けない 無し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S 単一 12号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),〇,〇,標準,〇,〇,〇			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3) 押土の有無 4) 障害の有無	- -				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業				
工事名	令和7年災221-2005・2006号 前田・平原地区水路災害復旧工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単ー 13号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3			
	*** S単ー 14号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3			
	*** S単ー 15号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 16号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	㈬質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 17号 ***					
SA0221	SP 葎運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 葎運搬 コンクリート(鉄筋)構造物と起こし, 機械積込, 無し, 8.0km以下			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業				
工事名	令和 7 年災221-2005・2006号 前田・平原地区水路災害復旧工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 穀発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単一 18号 ***					
SA0221	SP 穀運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 穀運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 穀発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単一 19号 ***					
SA0221	SP 穀運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 穀運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 穀発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単一 20号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(カハ-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²			
	*** S 単一 21号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カハ-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業				
工事名	令和7年災21-2005・2006号 前田・平原地区水路災害復旧工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 22号 ***					
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭),あり,計上する			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)生コンクリートの計上 2)基礎碎石の有無 3)養生工の種類 4)長期割引単価区分 5)生コンクリートの規格	計上する 有り 一般養生・特殊養生(練炭) あり 18-8-40(高炉)				
	単 価		m3			
	*** S 単一 23号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4 0 40～0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単一 24号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,碎石各種			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する あり 碎石各種				
J03501	割栗石 5～15cm		m3			材変
	単 価		m ²			
	*** S 単一 25号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S 単一 26号 ***					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業				
工事名	令和 7 年災221-2005・2006号 前田・平原地区水路災害復旧工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高 炉B) W/C65%			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40 (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S 単一 27号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 24-8-25 (20) (高炉B) W/C60%			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	24-8-25 (20) (高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S 単一 28号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 24-8-2 5 (20) (高炉B) W/C60%			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	24-8-25 (20) (高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S 単一 29号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-4 0 (高炉B) W/C65%			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業				
工事名	令和7年災221-2005・2006号 前田・平原地区水路災害復旧工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単— 30号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	一般型枠, 小型構造物			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単— 31号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単— 32号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	500mm, 1層施工, 碎石, あり, 路盤材(各種)			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚	500mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)材料規格の選択	路盤材(各種)				
JQ0003	路盤用シラス ロス率補正					
	*1.06/1.27		m3			材変
	単 価		m ³			
	*** S単— 33号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	路盤材, 粒度調整碎石 M-30, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 100mm			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分 I	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分 I	-				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	100mm				
	11)材料区分 II	粒度調整碎石 M-30				
	単 価		m ²			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業				
工事名	令和7年災221-2005・2006号 前田・平原地区水路災害復旧工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 34号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),プライムコート 各種,あり,再生密粒度アスコン(13)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 50mm アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³) プライムコート 各種 あり 再生密粒度アスコン(13)				
JQ0070	再生アスファルト混合物 200t未満補正あり/夜間補正なし 密粒度アスコン(13)		ton			材変
	単 価		m ²			
	*** S単一 35号 ***					
SA0873	SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付,有り,有り,250B 鉄筋コンクリートL形(450×155×600			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)基礎砕石の有無 3)L形側溝の有無 4)L形側溝の種類	据付 有り 有り 250B 鉄筋コンクリートL形(450×155×600				
	単 価		m			
	*** S単一 36号 ***					
SA0873	SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 撤去,-,無し			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)基礎砕石の有無 3)L形側溝の有無	撤去 - 無し				
	単 価		m			
	*** S単一 37号 ***					
SA0873	SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付,有り,有り,250B 鉄筋コンクリートL形(450×155×600			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)基礎砕石の有無 3)L形側溝の有無 4)L形側溝の種類	据付 有り 有り 250B 鉄筋コンクリートL形(450×155×600				
P96003	(0円単価)鉄筋コンクリートL型 250B 450*155*600					計上無し 材変
	単 価		m			
	*** S単一 38号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,l=2000,なし,R型暗渠(T-14),400,1000kg/個以下,-,-,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	令和7年災221-2005・2006号 前田・平原地区水路災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 施工区分Ⅰ	U型側溝		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格・仕様(規格Ⅰ)	L=2000				
	4) 時間的制約	なし				
	5) 使用区分	R型暗渠 (T-14)				
	6) 呼称	400				
	7) 質量(規格Ⅱ)	1000kg/個以下				
	8) 製品コード(質量別の場合)	PRB114				
	9) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	10) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	11) 法面小断面	-				
	12) 法面縦排水	-				
	13) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	14) 材料単価0円区分(二次製品水路)	なし				
	15) 基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
	16) 基礎砕石の種別	-				
	17) 基礎砕石の規格	-				
	19) 材料単価0円区分(基礎砕石)	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無					
	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
PRB114	R型暗渠 (T-14)					
	400×400×2000	0.500	本			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単一 39号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】【独】			冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	U型側溝, 昼間施工, L=2000, なし, R型暗渠 (T-14) , 400, 1000kg/個以下,			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	下, -, -, 再利用撤去を行なう			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格・仕様(規格Ⅰ)	L=2000				
	4) 時間的制約	なし				
	5) 使用区分	R型暗渠 (T-14)				
	6) 呼称	400				
	7) 質量(規格Ⅱ)	1000kg/個以下				
	8) 製品コード(質量別の場合)	PRB114				
	9) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	10) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	11) 法面小断面	-				
	12) 法面縦排水	-				
	13) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	14) 材料単価0円区分(二次製品水路)	あり				
	15) 基礎砕石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無					
	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
PRB114	R型暗渠 (T-14)					計上無し
	400×400×2000	0.500	本			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単一 40号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】【独】			冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	U型側溝, 昼間施工, L=2000, なし, 水路用トラフ, 300, 1000kg/個以下,			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	-, -, 再利用撤去を行なわない			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格・仕様(規格Ⅰ)	L=2000				
	4) 時間的制約	なし				
	5) 使用区分	水路用トラフ				
	6) 呼称	300				
	7) 質量(規格Ⅱ)	1000kg/個以下				
	8) 製品コード(質量別の場合)	PRB048				
	9) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	10) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	11) 法面小断面	-				
	12) 法面縦排水	-				
	13) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	14) 材料単価0円区分(二次製品水路)	なし				
	15) 基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
	16) 基礎砕石の種別	-				

[illegible]

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	令和7年災221-2005・2006号 前田・平原地区水路災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** 丁単ー 1号 ***					
T00010	現場打三面張水路		m		9.000 m	歩A 当たり算出
	1100*800					
SA0301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	17.280	m ²			S単 23号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	34.540	m ²			S単 30号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,ー,一般養生,ー,無し,ー,18-8-40(普通) W/C65%	5.630	m ³			S単 25号
	合 計					算出数量 9.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単ー 2号 ***					
T00011	現場打三面張水路		m		9.000 m	歩A 当たり算出
	700*600					
SA0301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	12.960	m ²			S単 23号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	27.270	m ²			S単 30号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,ー,一般養生,ー,無し,ー,18-8-40(高炉B) W/C65%	3.940	m ³			S単 26号
	合 計					算出数量 9.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単ー 3号 ***					
T00012	溜樹工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,碎石各種	7.290	m ²			S単 24号
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭),あり,計上する	0.730	m ³			S単 22号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	38.040	m ²			S単 31号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,ー,一般養生,ー,無し,ー,24-8-25(20)(高炉B) W/C60%	5.990	m ³			S単 27号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.440	ton			S単 7号
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** 丁単ー 4号 ***					
T00013	蓋板工		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	6.500	m ²			S単 31号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,ー,一般養生,ー,無し,ー,24-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.560	m ³			S単 28号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.070	ton			S単 8号
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** 丁単ー 5号 ***					
T00014	張コンクリート工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	t =10cm					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業				
工事名	令和7年災221-2005・2006号 前田・平原地区水路災害復旧工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W/C65%	1.000	m3			S 単 29号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	10.000	m ²			S 単 16号
						算出数量
	合 計					10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** 丁単ー 6号 ***					
T00015	土留壁工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート 18-8-40 (高炉), 有り, 一般養生・特殊養生 (練炭), あり, 計上する	0.080	m3			S 単 22号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	13.320	m ²			S 単 31号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 24-8-25 (20) (高炉B) W/C60%	1.330	m3			S 単 27号
S03701	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	0.040	ton			S 単 7号
						算出数量
	合 計					1.000 式
	単 価		式			
	*** 丁単ー 7号 ***					
T00016	既設構造物取壊し工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	有筋コンクリート					
S02721	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	10.000	m3			S 単 5号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート (鉄筋) 構造物とこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下	10.000	m3			S 単 17号
						算出数量
	合 計					10.000 m3
	単 価		m3			
	*** 丁単ー 8号 ***					
T00017	既設構造物取壊し工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	無筋コンクリート					
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	10.000	m3			S 単 6号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート (無筋) 構造物とこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下	10.000	m3			S 単 18号
						算出数量
	合 計					10.000 m3
	単 価		m3			
	*** 丁単ー 9号 ***					
T00018	土羽工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	10.000	m ²			S 単 16号
S02081	芝付工 全面張, 人工芝 (幅 50cm程度)	10.000	m ²			S 単 2号
						算出数量
	合 計					10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** 丁単ー 10号 ***					
T00019	L型水路工		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業				
工事名	令和7年災221-2005・2006号 前田・平原地区水路災害復旧工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	新設					
SA0873	SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付,有り,有り,250B 鉄筋コンクリートL形(450×155×600	16.660	m			S単 35号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** 丁単ー 11号 ***					
T00020	L型水路工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	撤去・再利用設置					
SA0873	SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 撤去,ー,無し	16.660	m			S単 36号
SA0873	SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付,有り,有り,250B 鉄筋コンクリートL形(450×155×600	16.660	m			S単 37号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** 丁単ー 12号 ***					
T00021	暗渠工400型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	新設					
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭),あり,計上する	0.300	m3			S単 22号
SQ5803	【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,R型暗渠 (T-14) ,400,1000kg/個以下,ー,ー,再 利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 38号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単ー 13号 ***					
T00022	暗渠工400型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	撤去・再利用設置					
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭),あり,計上する	0.300	m3			S単 22号
SQ5803	【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,R型暗渠 (T-14) ,400,1000kg/個以下,ー,ー,再 利用撤去を行なう	10.000	m			S単 39号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単ー 14号 ***					
T00023	舗装工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3) ,ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,再生密粒度ｱｽ ｺﾝ(13)	10.000	m ²			S単 34号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,ー,ー,1層施工,あり,0mm,100mm	10.000	m ²			S単 33号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 500mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)	10.000	m ²			S単 32号 算出数量 10.000 m ²
	合 計					
	単 価		m ²			
	*** 丁単ー 15号 ***					
T00024	仮排水工		m		10.000 m	歩A 当たり算出

[illegible]

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	令和7年災221-2005・2006号 前田・平原地区水路災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 12号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
M02041	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バトロウ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 13号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
F08016	バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・〜超低・排(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日			
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・〜超低・排対型(〜3次)] 質量3.0〜4.0t		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 バトロウ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 14号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
F09012	ダンプトラック[湿地・〜低騒音型・排対型(〜2014)] 7t級 7〜9t		日			
F04091	振動ロー(土工用)[フラット・シングル・〜低騒音・排(〜2014)] 質量11〜12t		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 バトロウ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 15号 ***					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	令和7年災221-2005・2006号 前田・平原地区水路災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
R01003	普通作業員		人			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 16号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
F08015	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油 バトロウ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 17号 ***					
SA0221	SP 敷運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 敷運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)敷発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
M03005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手 (一般)		人			
P34004	軽油 バトロウ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ³			
	*** S単ー 18号 ***					
SA0221	SP 敷運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 敷運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)敷発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
M03005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	令和7年災221-2005・2006号 前田・平原地区水路災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01022	運転手（一般）		人			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 19号 ***					
SA0221	SP 穀運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 穀運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)穀発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
M03005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手（一般）		人			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 20号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カバー)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
F08017	バックホ[クローラ型・後方超小旋回・超低・排対(～2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日			
R01001	土木一般世話役		人			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 21号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
M16470	コンクリートカット[パキウム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm		供用日			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業				
工事名	令和7年災221-2005・2006号 前田・平原地区水路災害復旧工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P37211	コンクリートカット用ブレード 径450mm		枚			
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタン		L			
	単 価		m			
	*** S単一 22号 ***					
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭),あり,計上する			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)生コンクリートの計上	計上する				
	2)基礎碎石の有無	有り				
	3)養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)生コンクリートの規格	18-8-40(高炉)				
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			
F08015	バックホ[クロー型・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			
R01003	普通作業員		人			
R01009	型わく工		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 23号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm				
F08015	バックホ[クロー型・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m3			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単一 24号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,碎石各種			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	令和7年災221-2005・2006号 前田・平原地区水路災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 砕石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下				
	2) 砕石の計上	計上する				
	3) 長期割引単価区分	あり				
	4) 規格区分	砕石各種				
F08015	バックホ[カー型・へ超低・排対型(～2014)]		日			
	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)					
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03501	割栗石		m ³			材変
	5～15cm					
P34004	軽油		L			
	バートル給油又はドラム渡し					
	単 価		m ³			
	*** S単一 25号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(普通) W/C65%			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
J02008	生コンクリート(普通)		m ³			
	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)					
	単 価		m ³			
	*** S単一 26号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
J02060	生コンクリート(高炉B)		m ³			
	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)					
	単 価		m ³			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業				
工事名	令和7年災221-2005・2006号 前田・平原地区水路災害復旧工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 27号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 24-8-25 (20) (高炉B) W/C60%			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	24-8-25 (20) (高炉B) W/C60%				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
J02075	生コンクリート (高炉B) 24N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単ー 28号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 24-8-25 (20) (高炉B) W/C60%			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	24-8-25 (20) (高炉B) W/C60%				
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J02075	生コンクリート (高炉B) 24N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単ー 29号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W/C65%			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40 (高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業				
工事名	令和 7 年災221-2005・2006号 前田・平原地区水路災害復旧工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S単一 30号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単一 31号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単一 32号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 500mm, 1層施工, 砕石, あり, 路盤材(各種)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	500mm 1層施工 砕石 あり 路盤材(各種)				
M13018	モータローラ[土工用・排対型(2014)] プレート幅3.1m		供用日			
F04201	ロードローラ[マカダム・超低・排対型(～2014)] 質量10～12 t		日			
F04103	タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)] 質量13～14 t		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
JQ0003	路盤用シラス ロス率補正 *1.06/1.27		m ³			材変

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業				
工事名	令和7年災221-2005・2006号 前田・平原地区水路災害復旧工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S 単一 33号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,100mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	路盤材 - なし あり 1層施工 - あり 0mm 100mm 粒度調整砕石 M-30				
M13018	モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕 ブレード幅3.1m		供用日			
F04201	ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕 質量10～12 t		日			
F04103	タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕 質量13～14 t		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03116	粒度調整砕石 M-30 30～0mm		m ³			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S 単一 34号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),プライムコート 各種,あり,再生密粒度アスコン(13)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 50mm アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³) プライムコート 各種 あり 再生密粒度アスコン(13)				
F04505	アスファルトフィニッシュ[ホイール型・～超低騒・排対型(～2014)] 舗装幅2.3～6.0m		日			
F04103	タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕 質量13～14 t		日			
F04201	ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕 質量10～12 t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
JQ0070	再生アスファルト混合物 200t未満補正あり/夜間補正なし 密粒度アスコン(13)		ton			材変
P28003	アスファルト乳剤 (JIS規格品) 浸透用 PK-3		ton			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業					
工事名	令和7年災221-2005・2006号 前田・平原地区水路災害復旧工事					

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 35号 ***					
SA0873	SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付, 有り, 有り, 250B 鉄筋コンクリートL形(450×155×600			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 基礎砕石の有無	据付 有り				
	3) L形側溝の有無	有り				
	4) L形側溝の種類	250B 鉄筋コンクリートL形(450×155×600				
M02087	バックホ[クローラ型(超低騒音)・クレーン機能付き・排対(2014)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t		供用日			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
P12051	鉄筋コンクリートL形 250B 450×155×600		個			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m			
	*** S単一 36号 ***					
SA0873	SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 撤去, -, 無し			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 基礎砕石の有無	撤去 -				
	3) L形側溝の有無	無し				
M02087	バックホ[クローラ型(超低騒音)・クレーン機能付き・排対(2014)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t		供用日			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m			
	*** S単一 37号 ***					
SA0873	SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付, 有り, 有り, 250B 鉄筋コンクリートL形(450×155×600			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 基礎砕石の有無	据付 有り				
	3) L形側溝の有無	有り				
	4) L形側溝の種類	250B 鉄筋コンクリートL形(450×155×600				
M02087	バックホ[クローラ型(超低騒音)・クレーン機能付き・排対(2014)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t		供用日			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01021	運転手(特殊)		人			

[illegible]

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	令和7年災221-2005・2006号 前田・平原地区水路災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ポリエチレン管					
P07101	高密度ポリエチレン管	15.000	m			単A
	道路用コンクリート製品					
【SP】 P12051	鉄筋コンクリートL形 250B 450×155×600	21.166	個			単A
	コンクリートフリューム類					
PRB048	鉄筋コンクリートU形 300×300×2000	4.000	本			単A
PRB114	R型暗渠 (T-14) 400×400×2000	1.600	本			単A
	小 計					
	鉄筋用棒鋼					
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	0.494	ton			単A
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	0.072	ton			単A
	小 計					
	アスファルト類					
【SP】 P28003	アスファルト乳剤 (JIS規格品) 浸透用 PK-3	0.033	ton			単A
	燃料類					
【SP】 P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	1.661	L			単A
P34004	軽油 バド-#給油又はドラム渡し	6.450	L			単A
【SP】 P34004	軽油 バド-#給油又はドラム渡し	409.186	L			単A
	小 計					
	コンクリートカッタ用ブレード					
【SP】 P37211	コンクリートカッタ用ブレード 径450mm	0.030	枚			単A
	芝					
P50004	人工張芝 (ネット) 人工芝 (幅 50cm程度)	100.440	m ²			単A
	建設廃材					
PRE031	建設廃材 (無筋コンクリート) 産業廃棄物税上乘せ相当額を含む	16.000	m ³			単A
PRE032	建設廃材 (鉄筋コンクリート) 産業廃棄物税上乘せ相当額を含む	3.000	m ³			単A
PRE033	建設廃材 (アスファルトコンクリート) 産業廃棄物税上乘せ相当額を含む	1.000	m ³			単A
	小 計					
	合 計					
	アスファルト舗装材					
【SP】 JQ0070	再生アスファルト混合物 200t未満補正あり/夜間補正なし 密粒度アスコン (13)	0.065	ton			単A
	一般用生コンクリート					

[illegible]

[illegible]