



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度

農地・農業用施設災害復旧事業

令和 7 年災221-201・2004・203号 大野原・大野原 2 地区農地・水路災害復旧工事

金 抜 き 設 計 書

(当初)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業				
工事名	令和7年災221-201・204・203号 大野原・大野原2地区農地・水路災害復旧工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
*** B単一 1号 ***						
000001	土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	120.000	m3			S単 9号
JQA021	路盤材 (現場渡し) シラス CBR 2.0以上	140.000	m3			
	合 計					
	単 価					
*** B単一 2号 ***						
000002	畦畔工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00001	畦畔工	13.000	m			T単 1号
	合 計					
	単 価					
*** B単一 3号 ***						
000003	土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	140.000	m3			S単 9号
JQA021	路盤材 (現場渡し) シラス CBR 2.0以上	150.000	m3			
	合 計					
	単 価					
*** B単一 4号 ***						
000004	土羽工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00018	土羽工	150.000	m			T単 8号
	合 計					
	単 価					
*** B単一 5号 ***						
000005	土留柵工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00003	土留柵工	13.000	m			T単 2号
	合 計					
	単 価					
*** B単一 6号 ***						
000006	仮設道路工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00005	仮設道路設置工 山土砂	38.000	m			T単 3号
T00006	仮設道路撤去工 山土砂	38.000	m			T単 4号
	合 計					
	単 価					
*** B単一 7号 ***						
000007	土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	66.000	m3			S単 6号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	22.000	m3			S単 7号

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業				
工事名	令和7年災221-201・204・203号 大野原・大野原2地区農地・水路災害復旧工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ(Ⅰ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	タンバ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人			
R01003	普通作業員					
		0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人			
R01003	普通作業員					
		0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 3号 ***					
S02014	柵工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	柵工 板柵,1.0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)柵種区分	板柵		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)柵高区分	1.0		週休:月単位	時間的制約:なし	
	4)荒目・BSの単価(円/㎡)ネット柵の時			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)細目の単価(円/㎡)ネット柵の時					
R01001	土木一般世話役					
		14.000	人			
R01002	特殊作業員					
		3.800	人			
R01003	普通作業員					
		35.500	人			
R01004	軽作業員					
		13.600	人			
Y00004	諸雑費					
		0.040				
P33070	松杭丸太 長3.3m、末口12cm	100.000	本			計上無し
P33509	板材 (杉1等) 長2m 厚2.4cm 幅12cm	2.900	m3			計上無し
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 4号 ***					
S02081	芝付工		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	全面張		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)材料	人工芝(幅 50cm程度)		週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P50004	人工張芝(ネット) 人工芝(幅 50cm程度)	10.800	㎡			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業				
工事名	令和7年災221-201・2004・203号 大野原・大野原2地区農地・水路災害復旧工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.060	人			
R01003	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 5号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 補助労務の作業内容 2) 長期割引単価区分(賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 あり		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F08012	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)] 標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	0.190	日			
P34004	軽油 バトラー給油又はドラム渡し	6.100	L			
R01021	運転手(特殊)	0.130	人			
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 6号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,ー,ー,ー			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無 5) 施工数量 6) 火薬使用 7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 ー ー ー				
	単 価		m3			
	*** S単一 7号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無 5) 長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3			
	*** S単一 8号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業					
工事名	令和7年災221-201・204・203号 大野原・大野原2地区農地・水路災害復旧工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	2.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 9号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	2.5m以上4.0m未満, -, -, あり			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3			
	*** S単一 10号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3			
	*** S単一 11号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	基面整正			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単一 12号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	盛土部, 無し, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²			
	*** S単一 13号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業				
工事名	令和 7 年災221-201・204・203号 大野原・大野原 2 地区農地・水路災害復旧工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3			
	*** S 単一 14号 ***					
SA0280	SP 裏込材 (クラッシュラン) (石積(張)工) SP 裏込材 (クラッシュラン) (石積(張)工) 積工, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) 積張の区分 2) 裏込材の計上 3) 長期割引単価区分 4) 裏込材規格	積工 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m3			
	*** S 単一 15号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12. 5cmを超え17. 5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 0 40～0mm		m ²		1. 000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12. 5cmを超え17. 5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単一 16号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W/C65%		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40 (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S 単一 17号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-8-40 (高炉B) W/C65%		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設				

[illegible]

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	令和7年災221-201・2004・203号 大野原・大野原2地区農地・水路災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** 丁単一 1号 ***					
T00001	畦畔工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ(I)	2.400	m3			S単 1号
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり	10.000	m			S単 5号
JQA021	路盤材(現場渡し) シラス CBR20以上	2.600	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単一 2号 ***					
T00003	土留柵工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02014	柵工 板柵,1.0	10.000	m			S単 3号
P33507	板材 (杉1等) 長2m 厚0.9cm 幅9cm	0.008	m3			
P96001	松杭丸太 φ12cm,L=2.0m	5.000	本			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単一 3号 ***					
T00005	仮設道路設置工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	山土砂					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	10.500	m3			S単 10号
JQA021	路盤材(現場渡し) シラス CBR20以上	11.670	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単一 4号 ***					
T00006	仮設道路撤去工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	山土砂					
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	10.500	m3			S単 6号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	10.500	m3			S単 8号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	10.500	m3			S単 13号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単一 5号 ***					
T00009	ブロック積工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
SQ2711	【コンクリートブロック積工】【独】 練積,無し,昼間施工,20,18-8-40(高炉B),なし,計上する	10.000	m ²			S単 19号
SA0280	SP 裏込材(クラッシュラン) (石積(振)工) 積工,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40	17.800	m3			S単 14号
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			

[illegible]

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業					
工事名	令和7年災221-201・204・203号 大野原・大野原2地区農地・水路災害復旧工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 6号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			冬期補正: なし 重熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	オープンカット				
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 施工数量	5,000m3未満				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
M02082	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 7号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり			冬期補正: なし 重熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 長期割引単価区分	あり				
F08017	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・~超低・排対(-2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 8号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準バケット山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.0km以下			冬期補正: なし 重熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発生現場	標準				
	2) 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	2.0km以下				
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 9号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり			冬期補正: なし 重熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	令和7年災221-201・204・203号 大野原・大野原2地区農地・水路災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
F08016	バックホ[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)		日			
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ³			
	*** S単一 10号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m ³ 未満 無し あり				
F09012	ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t		日			
F04091	振動ロー(土工用)[フラット・シングル・ラム・～低騒・排(～2014)] 質量11～12t		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ³			
	*** S単一 11号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
R01003	普通作業員		人			
	単 価		m ²			
	*** S単一 12号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
F08015	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		日			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	令和7年災221-201・204・203号 大野原・大野原2地区農地・水路災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ³			
	*** S 単一 13号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
F08015	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		日			
R01021	運転手（特殊）		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ³			
	*** S 単一 14号 ***					
SA0280	SP 裏込材（クラッシュラン）（石積(張)工）		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 裏込材（クラッシュラン）（石積(張)工） 積工, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 積張の区分 2) 裏込材の計上 3) 長期割引単価区分 4) 裏込材規格	積工 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40				
F08056	バックホ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 吊能力1.7t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手（特殊）		人			
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40〜0mm		m ³			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ³			
	*** S 単一 15号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40〜0mm			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40〜0mm				
F08015	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手（特殊）		人			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業				
工事名	令和7年災221-201・204・203号 大野原・大野原2地区農地・水路災害復旧工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m ³			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ³			
	*** S単ー 16号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W/C65%			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40 (高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J02060	生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S単ー 17号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-8-40 (高炉B) W/C65%			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分	あり				
	10) 規格区分	18-8-40 (高炉B) W/C65%				
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t		日			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
J02060	生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m ³			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ³			
	*** S単ー 18号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	

[illegible]

[illegible]