



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

農地・農業用施設災害復旧事業

令和7年災221-202・2001・2002号 柳井谷・上田屋敷・志布志屋敷地区農地・水路災害

金抜き設計書

(当初)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業				
工事名	令和7年災221-202・2001・2002号 柳井谷・上田屋敷・志布志屋敷地区農地・水路災害				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	54.000	m3			S単 9号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 30～50m	60.000	m3			S単 3号
JQA021	路盤材（現場渡し） シラス C B R 2 0 以上	60.000	m3			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 2号 ***					
000002	土羽工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00018	土羽工	43.000	m ²			T単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 3号 ***					
000003	畦畔工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00001	畦畔工	11.000	m			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 4号 ***					
000004	ふとんかご工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00002	ふとんかご工 500*1200*2000	12.000	m			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 5号 ***					
000005	土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	62.000	m3			S単 9号
JQA021	路盤材（現場渡し） シラス C B R 2 0 以上	68.000	m3			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 6号 ***					
000006	土羽工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00018	土羽工	37.000	m ²			T単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 7号 ***					
000007	土留柵工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00003	土留柵工	7.900	m			T単 3号
	合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業					
工事名	令和7年災21-202・2001・2002号 柳井谷・上田屋敷・志布志屋敷地区農地・水路災害					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単一 8号 ***					
000008	ふとんかご工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00002	ふとんかご工 500*1200*2000	24.000	m			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 9号 ***					
000009	水路工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00004	既設水路布設替工 U-300 再利用撤去・再設置	7.000	m			T単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 10号 ***					
000010	張コンクリート工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3			S単 5号
T00007	張コンクリート工 t =7cm	5.000	m ²			T単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 11号 ***					
000011	仮設道路工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00005	仮設道路設置工 山土砂	36.000	m			T単 5号
T00006	仮設道路撤去工 山土砂	36.000	m			T単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 12号 ***					
000012	土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,~,~,あり	94.000	m3			S単 9号
JQA021	路盤材 (現場渡し) シラス C B R 2 0 以上	100.000	m3			
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 13号 ***					
000013	土羽工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00018	土羽工	53.000	m ²			T単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 14号 ***					
000014	土留柵工		式		1.000 式	歩A 当たり算出

[illegible]

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業				
工事名	令和7年災221-202・2001・2002号 柳井谷・上田屋敷・志布志屋敷地区農地・水路災害				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ(Ⅰ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締め区分	タンバ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人			
R01003	普通作業員					
		0.680	人			
Y00004	諸雑費					
	10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 2号 ***					
S02014	柵工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	柵工 板柵,1.0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)柵種区分	板柵		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)柵高区分	1.0		週休:月単位	時間的制約:なし	
	4)荒目・BSの単価(円/㎡)ネット柵の時			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)細目の単価(円/㎡)ネット柵の時					
R01001	土木一般世話役					
		14.000	人			
R01002	特殊作業員					
		3.800	人			
R01003	普通作業員					
		35.500	人			
R01004	軽作業員					
		13.600	人			
Y00004	諸雑費					
		0.040				
P33070	松杭丸太					計上無し
	長3.3m、末口12cm	100.000	本			
P33509	板材 (杉1等)					計上無し
	長2m 厚2.4cm 幅12cm	2.900	m3			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 3号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)材料	砂・砂利・栗石		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)運搬距離区分	30～50m		週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
M27973	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] クローラ型油圧ダンプ 4.0～5.0ton	1.570	供用日			
P34004	軽油					
	バトロール給油又はドラム渡し	77.000	L			
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人			
	合 計					算出数量 71.100 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 4号 ***					
S02081	芝付工		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	全面張		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)材料	人工芝(幅 50cm程度)		週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P50004	人工張芝 (ネット) 人工芝(幅 50cm程度)	10.800	㎡			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業				
工事名	令和7年災221-202・2001・2002号 柳井谷・上田屋敷・志布志屋敷地区農地・水路災害				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.060	人			
R01003	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 5号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物補正】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)作業区分	無筋		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)時間的制約	なし				
	3)施工区分Ⅰ	機械				
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりのこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 6号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	補助作業及び雑物除去作業,あり			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)補助労務の作業内容	補助作業及び雑物除去作業		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08012	バックホ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)] 標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	0.190	日			
P34004	軽油	6.100	L			
R01021	運転手(特殊)	0.130	人			
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 7号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,ー,ー,ー			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	ー				
	7)破砕片除去の有無	ー				
	8)集積押土の有無	ー				
	単 価		m3			
	*** S単ー 8号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	標準,バック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業				
工事名	令和 7 年災221-202・2001・2002号 柳井谷・上田屋敷・志布志屋敷地区農地・水路災害				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 9号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3			
	*** S単一 10号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3			
	*** S単一 11号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²			
	*** S単一 12号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3			
	*** S単一 13号 ***					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業				
工事名	令和7年災221-202・2001・2002号 柳井谷・上田屋敷・志布志屋敷地区農地・水路災害				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0202	SP 止杭打込		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	SP 止杭打込 止杭打込			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	止杭打込				
P33078	松杭丸太 長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)		本			計上無し 材変
	単 価		本			
	*** S単ー 14号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	設置				
	2)ふとんかご種別	階段式				
	3)ふとんかご規格	高さ50cm×幅120cm				
	単 価		m			
	*** S単ー 15号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,ㄱ,一般養生,ㄴ,無し,ㄱ,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 16号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,水路用トラフ,300,1000kg/個以下, ㄱ,ㄴ,再利用撤去を行なう			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格・仕様(規格Ⅰ)	L=2000				
	4)時間的制約	なし				
	5)使用区分	水路用トラフ				
	6)呼称	300				
	7)質量(規格Ⅱ)	1000kg/個以下				
	8)製品コード(質量別の場合)	PRB048				
	9)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	10)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	11)法面小断面	-				
	12)法面縦排水	-				
	13)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	14)材料単価0円区分(二次製品水路)	あり				
	15)基礎碎石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
PRB048	鉄筋コンクリートU形 300×300×2000	0.500	本			計上無し

[illegible]

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	令和7年災221-202・2001・2002号 柳井谷・上田屋敷・志布志屋敷地区農地・水路災害

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** 丁単一 1号 ***					
T00001	畦畔工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ(I)	2.400	m3			S 単 1号
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり	10.000	m			S 単 6号
JQA021	路盤材(現場渡し) シラス CBR20以上	2.700	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単一 2号 ***					
T00002	ふとんかご工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	500*1200*2000					
SA0202	SP 止杭打込 止杭打込	5.000	本			S 単 13号
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	10.000	m			S 単 14号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単一 3号 ***					
T00003	土留柵工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02014	柵工 板柵,1.0	10.000	m			S 単 2号
P33507	板材 (杉1等) 長2m 厚0.9cm 幅9cm	0.008	m3			
P96001	松杭丸太 φ12cm,L=2.0m	5.000	本			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単一 4号 ***					
T00004	既設水路布設替工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	U-300 再利用撤去・再設置					
SQ5803	【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,水路用トラフ,300,1000kg/個以下,ㄢ,ㄣ,再利用 撤去を行なう	10.000	m			S 単 16号
SQ5803	【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,水路用トラフ,300,1000kg/個以下,ㄢ,ㄣ,再利用 撤去を行なわない	10.000	m			S 単 17号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単一 5号 ***					
T00005	仮設道路設置工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	山土砂					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	23.000	m3			S 単 10号
JQA021	路盤材(現場渡し) シラス CBR20以上	25.000	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業				
工事名	令和7年災221-202・2001・2002号 柳井谷・上田屋敷・志布志屋敷地区農地・水路災害				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 6号 ***					
T00006	仮設道路撤去工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	山土砂					
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	23.000	m3			S単 7号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.0km以下	23.000	m3			S単 8号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	23.000	m3			S単 12号
						算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単一 7号 ***					
T00007	張コンクリート工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	t = 7cm					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	0.700	m3			S単 15号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	10.000	m ²			S単 11号
						算出数量 10.000 m ²
	合 計					
	単 価		m ²			
	*** T単一 8号 ***					
T00008	水路新設工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	U-300					
SQ5803	【排水構造物工】【独】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, なし, 水路用トラフ, 300, 1000kg/個以下, -, -, 再利用 撤去を行わない	10.000	m			S単 18号
						算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単一 9号 ***					
T00014	張コンクリート工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	t = 10cm					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3			S単 15号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	10.000	m ²			S単 11号
						算出数量 10.000 m ²
	合 計					
	単 価		m ²			
	*** T単一 10号 ***					
T00018	土羽工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	10.000	m ²			S単 11号
S02081	芝付工 全面張, 人工芝(幅 50cm程度)	10.000	m ²			S単 4号
						算出数量 10.000 m ²
	合 計					

[illegible]

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	令和7年災221-202・2001・2002号 柳井谷・上田屋敷・志布志屋敷地区農地・水路災害

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 7号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			冬期補正: なし 重熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	オープンカット				
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 施工数量	5,000m3未満				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
M02082	バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 8号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準バケット山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.0km以下			冬期補正: なし 重熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発生現場	標準				
	2) 積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	2.0km以下				
M03005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 9号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり			冬期補正: なし 重熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2) 施工数量	-				
	3) 障害の有無	-				
	4) 長期割引単価区分	あり				
F08016	バックホ[クロー型・後方超小旋回型・〜超低・排(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		日			
F04062	振動ローダ[搭乗式・コンバインド型・〜超低・排対型(〜3次)] 質量3.0〜4.0t		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 10号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	令和7年災221-202・2001・2002号 柳井谷・上田屋敷・志布志屋敷地区農地・水路災害

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
F09012	ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾅﾞ [湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t		日			
F04091	振動ﾛｰﾅ(土工用) [ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・～低騒・排(～2014)] 質量11～12t		日			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油又はﾄﾞﾗﾑ渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 11号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ｻﾞﾏ土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ｻﾞﾏ土, 砂及び砂質土, 粘性土 あり				
F08015	ﾊﾞｯｸﾎﾟ [ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油又はﾄﾞﾗﾑ渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単一 12号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
F08015	ﾊﾞｯｸﾎﾟ [ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			
R01021	運転手（特殊）		人			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油又はﾄﾞﾗﾑ渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 13号 ***					
SA0202	SP 止杭打込 SP 止杭打込 止杭打込		本		1.000 本	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	

[illegible]

[illegible]

[illegible]