



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

農地・農業用施設災害復旧事業

令和7年災221-301・3003号 牛ヶ迫地区農地・水路災害復旧工事

金 抜 き 設 計 書

(当初)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	令和7年災221-301・3003号 牛ヶ迫地区農地・水路災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00001	埋没土砂撤去工	110.000	m3			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 2号 ***					
000002	土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	12.000	m3			S単 11号
SA0103	SP 床掘り 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.000	m3			S単 14号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,-,あり	12.000	m3			S単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 3号 ***					
000003	水路工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SQ5803	【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,質量による区分(単位当り質量)U型,1000kgを 超え2000kg/個以下,1000kgを超え2000kg/個以下,-,-,-,再利用撤去を行なわない	6.000	m			S単 25号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,150m未満	9.000	ton			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 4号 ***					
000004	ブロック積工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SQ2711	【コンクリートブロック積工】【独】 練積,無し,昼間施工,15,18-8-40(高炉B),なし,計上する	31.000	m ²			S単 24号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,150m未満	26.000	ton			S単 4号
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連筋ブロック,再生砕石 RC-40,あり,有り	12.000	m3			S単 19号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,150m未満	12.000	m3			S単 2号
SA0274	SP 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉),一般養生,あり,計上する	1.000	m3			S単 20号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 生コンクリート,150m未満	1.000	m3			S単 3号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	5.000	m ²			S単 23号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-40(高炉B) W /C65%	2.000	m3			S単 21号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 生コンクリート,150m未満	2.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 5号 ***					
000005	小口止工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	9.000	m ²			S単 23号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,養生無し,-,-,無し,-,-,18-8-40(高炉B) W /C65%	1.000	m3			S単 22号
	合 計					

[illegible]

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	令和7年災221-301・3003号 牛ヶ迫地区農地・水路災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,250m未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 250m未満		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
M27973	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] クローラ型油圧ダンプ 4.0～5.0ton	1.570	供用日			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し	77.000	L			
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人			
	合 計					算出数量 50.600 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 2号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,150m未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 150m未満		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
M27973	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] クローラ型油圧ダンプ 4.0～5.0ton	1.570	供用日			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し	77.000	L			
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人			
	合 計					算出数量 60.200 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 3号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 生コンクリート,150m未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)材料 2)運搬距離区分	生コンクリート 150m未満		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	0.210	人			
M27973	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] クローラ型油圧ダンプ 4.0～5.0ton	1.570	供用日			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し	77.000	L			
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人			
	合 計					算出数量 28.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 4号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,150m未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)運搬距離区分 2)材料	150m未満 コンクリート二次製品		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	0.690	人			
R01003	普通作業員	1.140	人			
M27984	不整地運搬車[クローラ型・カゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し	30.000	L			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業				
工事名	令和7年災221-301・3003号 牛ヶ迫地区農地・水路災害復旧工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）	1.000	人			
	合 計					算出数量 36.800 ton
	単 価		ton			
	*** S単－5号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－7号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－8号 ***					
S02115	石工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	石工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01006		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01006	石工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－9号 ***					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業				
工事名	令和7年災221-301・3003号 牛ヶ迫地区農地・水路災害復旧工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02006		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R02006	配管工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単ー 10号 ***					
S02123	建設廃材(鉄筋コンクリート)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材(鉄筋コンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3) 単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
PRE032	建設廃材(鉄筋コンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 11号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), 土, 標準, 土, 土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無 5) 施工数量 6) 火薬使用 7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単ー 12号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単ー 13号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単ー 14号 ***					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業				
工事名	令和7年災221-301・3003号 牛ヶ迫地区農地・水路災害復旧工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 岩塊・玉石, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法	岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満				
	3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	無し 無し				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3			
	*** S単ー 15号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.0km以下			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質 4) DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5) 運搬距離	2.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 16号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	- あり				
	単 価		m3			
	*** S単ー 17号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	- あり				
	単 価		m3			
	*** S単ー 18号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	令和7年災221-301・3003号 牛ヶ迫地区農地・水路災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)D1D区間の有無	無し				
	4)運搬距離	5.7km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 19号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材 (碎石)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材 (碎石)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	間知・平・連節ブロック,再生碎石 RC-40,あり,有り			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類	間知・平・連節ブロック				
	2)胴込・裏込材の有無	有り				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)胴込・裏込材の規格	再生碎石 RC-40				
	単 価		m3			
	*** S単ー 20号 ***					
SA0274	SP 現場打天端コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打天端コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	18-8-40(高炉),一般養生,あり,計上する			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)生コンクリートの計上	計上する				
	2)養生工の種類	一般養生				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)生コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	単 価		m3			
	*** S単ー 21号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 22号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	養生無し				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	令和7年災221-301・3003号 牛ヶ迫地区農地・水路災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単一 23号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単一 24号 ***					
SQ2711	【コンクリートブロック積工】【独】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】【独】 練積,無し,昼間施工,15,18-8-40(高炉B),なし,計上する			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)時間的制約	練積 無し		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)昼夜施工区分 5)裏込コンクリート厚 6)生コンクリート規格 7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力 8)ブロック材料計上区分	昼間施工 15 18-8-40(高炉B) なし 計上する		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m ²			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18-8-40(高炉B)	0.380	m3			
P15320	間知ブロック 控350 滑面	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 25号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,質量による区分(単位当り質量)U型,1000kgを超え2000kg/個以下,1000kgを超え2000kg/個以下,-,-,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格・仕様(規格Ⅰ) 4)時間的制約	U型側溝 昼間施工 L=2000 なし		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	5)使用区分 6)呼称	質量による区分(単位当り質量)U型 1000kgを超え2000kg/個以下		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	7)質量(規格Ⅱ) 8)製品コード(質量別の場合)	1000kgを超え2000kg/個以下 PRB214				
	9)L=1000を使用 10)L=4000を使用	L=1000を使用しない L=4000を使用しない				
	11)法面小断面 12)法面縦排水	- -				
	13)再利用撤去の有無 14)材料単価0円区分(二次製品水路)	再利用撤去を行なわない なし				
	15)基礎砕石の施工有無 16)基礎砕石の種類	基礎砕石の施工無し -				
	17)基礎砕石の規格 19)材料単価0円区分(基礎砕石)	- -				
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
PRB214	U字溝(大型・軽荷) 1000×1000mmL=2m	0.500	本			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単一 26号 ***					
SQA995	SP 現場発生品及び支給品運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

[illegible]

[illegible]

[illegible]

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 11号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
M02041	パックお[クローラ型・排対型(2次)] 標準パケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手 (特殊)					
P34004	軽油 バトール給油又はドラム渡し		人 L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 12号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
M02056	パックお[クローラ型・排対型(2014年規制)] 標準パケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 バトール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 13号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
M02056	パックお[クローラ型・排対型(2014年規制)] 標準パケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 バトール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 14号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	令和7年災221-301・3003号 牛ヶ迫地区農地・水路災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5) 長期割引単価区分	あり				
F08017	バックホ[クロー型・後方超小旋回・～超低・排対(～2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 15号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準バケット山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
M03005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手 (一般)		人			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 16号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
F08016	バックホ[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日			
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 17号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
F08015	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し		L			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	令和7年災221-301・3003号 牛ヶ迫地区農地・水路災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単一 18号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディゼル] 10t積積		供用日			
R01022	運転手 (一般)		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 19号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材 (砕石)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材 (砕石) 間知・平・連節ブロック,再生砕石 RC-40,あり,有り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	間知・平・連節ブロック 有り あり 再生砕石 RC-40				
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm		m3			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 20号 ***					
SA0274	SP 現場打天端コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉),一般養生,あり,計上する			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)生コンクリートの計上 2)養生工の種類 3)長期割引単価区分 4)生コンクリート規格	計上する 一般養生 あり 18-8-40(高炉)				
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	令和7年災221-301・3003号 牛ヶ迫地区農地・水路災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単ー 21号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-4			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	0 (高炉B) W/C65%			超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40 (高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J02060	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単ー 22号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 養生無し, -, 無し, -, 18-8-4			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	0 (高炉B) W/C65%			超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	養生無し				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40 (高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J02060	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単ー 23号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			

[illegible]

[illegible]